



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ  
ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  
ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-  
2020)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

1.670.000,00€  
(Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
24% )

## Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Ε Ι Σ

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  
ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»**

Εκτιμώμενης αξίας **1.346.774,19 Ευρώ**  
(πλέον Φ.Π.Α. 24% )

**Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 2 1**



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

[1]

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

### ΜΗΚΗ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

#### ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ

1	Διασταύρωση Καρίτσας - Προφήτης Ηλίας	3290,00	μ
2	Φράγμα Μεγαλοβρύσου	590,00	μ

#### ΚΑΡΙΤΣΑ

1	Δοχός_Αριόπρινο	4100,00	μ
2	Καρίτσα-Κερραία	1340,00	μ
3	Καρίτσα-Αγία Τριάδα	780,00	μ

#### ΣΚΛΗΘΡΟ

1	Σκλήθρο-Προφήτης Ηλίας	3640,00	μ
2	Σκλήθρο-Επαρχιακός	1620,00	μ

#### ΠΟΤΑΜΙΑ

1	Μπαμπάκ-Παλιόπυργος-Πετριές	7370,00	μ
2	Παλιόπυργος-Σπίτι Κυνηγών	3640,00	μ
3	Γρούβιανη	3160,00	μ

#### ΣΚΗΤΗ

	Ισιώματα-Τούφα-Τζερνικές	7710,00	μ
--	--------------------------	---------	---

#### ΜΕΛΙΒΟΙΑ

1	Παναγιά Μαλάτη	2750,00	μ
2	Μαλάτη - Ασφαλτος Ξηρόλακας	2660,00	μ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3	Φάρος - Βίγλα - Αλώνια Ζωής - Μολύβια	5000,00	μ
4	Σπίτι Κυνηγών-Αγ.Γεώργιος-Ξηρόλακας (Παπάνθιμος)	2800,00	μ
5	Παλιάμπελα - Καστριά - Οικισμός Μπαντάνη	4380,00	μ
		54830,00	μ
A.1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 54830 *0.2*6.0=	6579,60	μ3
A.2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών Στο 5% του συνολικού μήκους των οδικών τμημάτων 54830,00 *0.2*6.0*0.05=	328,98	μ3
A.3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες Στο 30% του συνολικού μήκους των οδικών τμημάτων 54830,00 *0.4*0.6*0.5*2*0.3=	3947,76	μ3
A.4	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος Στο 40% του συνολικού μήκους των οδικών τμημάτων 54830,00 *0.4	21932,00	μ
A.5	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m 20 οχετοί μέσου μήκους 6.0 μ 20*6.0=	120,00	μ
A.6	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος Στο 10% του συνολικού μήκους των οδικών τμημάτων 54830,00 *0.1*2*0.5*0.5	2741,50	μ3
A.7	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	1306,24	μ3
A.8	Κατασκευή επιχωμάτων	3289,80	μ3
A.9	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m		



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

	10	οχετοί 1.0X1.0 μέσου μήκους	6,00	μ
	10	*1.3*1.3*L=	101,40	μ3
A.10		Κοιτοστρώσεις, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15		
	10	οχετοί 1.0X1.0 μέσου μήκους	6,00	μ
	10	*(0.41*L+2*0.62)	37,00	μ3
A.11		Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25		
	10	οχετοί 1.0X1.0 μέσου μήκους	6,00	μ
	10	*(1.25*L+2*3.4)	143,00	μ3
A.12		Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων		
	10	οχετοί 1.0X1.0 μέσου μήκους	6,00	μ
	10	*(92.64*L+2*251.85)	10595,40	μ3
A.13		Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m Στο 60% του συνολικού μήκους των οδικών τμημάτων		
	54830,00	*5.5*0.6=	180939,00	μ3
A.14		Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) Στο 100% του συνολικού μήκους των οδικών τμημάτων		
	54830,00	*5.0=	274150,00	μ3

Αγιά, 28/12/2021

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

ΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Με την αριθμό πρωτ. .... απόφαση



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

[4]