



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του
υφιστάμενου αγροτικού δρόμου
‘Ανάβρα-Νεοχώρι’ του Δήμου
Αγιάς»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-
2020)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

470.000,00€
(Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Βάση των τιμών μονάδας για έργα μικρότερα των 1,5 εκατ. Ευρώ)

(Αριθ. Μελέτης: **11/2022**)

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 11/2022 ΜΕΛΕΤΗΣ

«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου 'Ανάβρα-Νεοχώρι' του Δήμου Αγιάς»

Α/Α	Είδος εργασίας	Κωδ. Τιμολογίου	Κωδ. Αναθεώρησης	α/α Τιμολογ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	A-1	ΟΔΟ-1110	A.1	m ³	10,00	2,28	22,80	
2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ-1123Α	A.2	m ³	6.857,26	2,60	17.828,88	
3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4	A-18.2	ΟΔΟ-1510	A.3	m ³	6.884,22	5,02	34.558,78	
4	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	ΟΔΟ-1530	A.4	m ³	6.884,22	1,05	7.228,43	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α									59.638,89
	ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
5	Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.2	ΟΔΟ-3111.Β	Β.1	m ²	20.905,20	1,44	30.145,30	
6	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.Β	Β.2	m ²	17.701,93	1,54	27.296,38	
7	Κατασκευή ερεισμάτων	Γ-5	ΟΔΟ-3311.Β	Β.3	m ³	355,93	16,02	5.702,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β									63.143,67
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
8	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110	Γ.1	m ²	16.619,28	1,20	19.943,14	
9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.Β	Γ.2	m ²	16.619,28	7,87	130.810,35	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ									150.753,49
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
10	Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους	Ε-9.4	ΟΙΚ-6541	Δ.1	τεμ.	6	53,70	322,20	

11	Στύλος πινακίδων	E-10.2	ΟΔΟ-2653	Δ.2	τεμ.	6	49,30	295,80	
12	Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος	E-17.1	ΟΙΚ-7788	Δ.3	m ²	906,00	3,80	3.442,79	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ									4.060,79

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (Σσ)	277.596,84
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18% X Σσ)	49.967,43
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	327.564,27
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	49.134,64
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	376.698,91
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.333,34
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	379.032,26
ΦΠΑ 24%	90.967,74
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	470.000,00

Αγιά, 14/07/2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ