



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

**«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση της
υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας
‘Αναδασμός Δήμητρας-
Μαρμαρίνης’ του Δήμου Αγιάς»**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-
2020)**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

**740.000,00€
(Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%)**

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
(Αριθ. Μελέτης:10/2022)**

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 10/2022

«Βελτίωση – ασφαλίστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας 'Αναδασμός Δήμητρας-Μαρμαρίνης' του Δήμου Αγιάς»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

A.1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών Πρόβλεψη		10,00	μ3
A.2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες Από πίνακες χωματισμών	11495,42	11.495,42	μ3
A.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 Από πίνακες χωματισμών	12095,09	12.095,09	μ3
A.4	Κατασκευή επιχωμάτων Από πίνακες χωματισμών	12095,09	12.095,09	μ3
B.1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00 m Οχετοί 0.6*12.0*5	36,00	36,00	μ3

B.2	Άοπλο C12/15 κοιποστρώσεων, εξομαλυντικών στρώσεων, κ.λ.π. Οχετοί	17,16	17,16	μ3
B.3	Οπλισμένο C25/30 Οχετοί	77,79	77,79	μ3
B.4	Σιδηρούς οπλισμός (S500) Οχετοί 77,79*80	6223,20	6.223,20	kgr
B.5	Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη Οχετοί	246,79	246,79	m2
B.6	Τσιμεντοσωλήνες D800 Οχετοί	8,95	8,95	m
Γ.1	Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150) Από πίνακες υλικών	30176,38	30.176,38	m2

Γ.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) Από πίνακες υλικών	25530,93	25.530,93	m2
Γ.3	Κατασκευή ερεισμάτων Από πίνακες υλικών	520,66	520,66	m3
Δ.1	Ασφαλτική προεπάλειψη Από πίνακες υλικών	23963,76	23.963,76	m2
Δ.2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m Από πίνακες υλικών	23963,76	23.963,76	m2
Ε.1	Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους		6	τεμ
Ε.2	Στύλος πινακίδων		6	τεμ
Ε.3	Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος 4355,5 *0.3	1306,65	1.306,65	m2

Αγιά, 14/07/2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ