



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΕΡΓΟ:

**«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση
του υφιστάμενου αγροτικού
δρόμου 'Ανάβρα-Νεοχώρι '
του Δήμου Αγιάς»**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ
2014-2020)**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

**470.000,00€
(Συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%)**

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ**

(Αριθ. Μελέτης:11/2022)

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

(Αριθμ. Μελέτης: 11/2022)

του έργου:

«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου 'Ανάβρα-Νεοχώρι' του Δήμου Αγιάς»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

A.1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών Πρόβλεψη		10,00	μ3
A.2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες Από πίνακες χωματισμών	6857,26	6.857,26	μ3
A.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 Από πίνακες χωματισμών	6884,22	6.884,22	μ3
A.4	Κατασκευή επιχωμάτων Από πίνακες χωματισμών	6884,22	6.884,22	μ3
B.1	Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150) Από πίνακες υλικών	20905,2	20.905,20	m2
B.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) Από πίνακες υλικών	17701,93	17.701,93	m2
B.3	Κατασκευή ερεισμάτων Από πίνακες υλικών	355,93	355,93	m3
Γ.1	Ασφαλτική προεπάλειψη Από πίνακες υλικών	16619,28	16.619,28	m2
Γ.2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m Από πίνακες υλικών	16619,28	16.619,28	m2

Δ.1	Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους			6	τεμ
Δ.2	Στύλος πινακίδων			6	τεμ
Δ.3	Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος				
	3019,99	*0.3	906,00	906,00	m2

Αγιά, 14/07/2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ