



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ:**

**«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση  
της υφιστάμενης αγροτικής  
οδοποιίας `Αναδασμός  
Δήμητρας-Μαρμαρίνης` του  
Δήμου Αγιάς»**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**

**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ  
2014-2020)**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

**740.000,00€  
(Συμπεριλαμβανομένου του  
Φ.Π.Α. 24% )**

## **ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ**

**(Βάση των τιμών μονάδας για έργα μικρότερα των 1,5 εκατ. Ευρώ)**

**(Αριθ. Μελέτης:10/2022)**

**ΙΟΥΛΙΟΣ 2022**

**ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ**  
**(Αριθμ. Μελέτης: 10/2022)**

του έργου:

**«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας ‘Αναδασμός  
Δήμητρας-Μαρμαρίνης’ του Δήμου Αγιάς»**

A/A	Είδος εργασίας	Κωδ. Τιμολ.	α/α Τιμολ.	Μονάδα	Βασική τιμή	Απόσταση μεταφοράς	Κόστος μεταφοράς	Τελική τιμή μονάδας
					Ευρώ	χλμ	χλμ	Ευρώ
	<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>							
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	A-1	A.1	m <sup>3</sup>	0,38	10,00	1,90	2,28
2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	A.2	m <sup>3</sup>	0,70	10,00	1,90	2,60
3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4	A-18.2	A.3	m <sup>3</sup>	1,60	18,00	3,42	5,02
	<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>							
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00 m	B-1	B.1	m <sup>3</sup>	4,00	10,00	1,90	5,90
	<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>							
5	Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.2	Γ.1	m <sup>2</sup>	1,10	18,00	0,34	1,44
6	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	Γ.2	m <sup>2</sup>	1,20	18,00	0,34	1,54
7	Κατασκευή ερεισμάτων	Γ-5	Γ.3	m <sup>3</sup>	12,60	18,00	3,42	16,02
	<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>							
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m	Δ-8.1	Δ.2	m <sup>2</sup>	7,70	18,00	0,17	7,87

Αγιά, 14/07/2022

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**  
ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ