

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΔΟΠΟΙΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	Α.1	m3	3.000,00	3,50	10.500,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΝΑΥΔΡ 3.17	ΥΔΡ 6054	Α.2	m3	1.500,00	4,85	7.275,00	
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α04.1	ΝΟΔΟ 1212	Α.3	m3	800,00	4,35	3.480,00	
4	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α14	ΝΟΔΟ 1310	Α.4	m	8.000,00	0,60	4.800,00	
5	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση	ΝΑΥΔΡ 4.03	ΥΔΡ 6054	Α.5	στρ.	20,00	502,85	10.057,00	
6	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m	ΝΑΟΔΟ Α15	ΝΟΔΟ 1320	Α.6	m	5.000,00	10,50	52.500,00	
7	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΝΑΟΔΟ Α18.1	ΝΟΔΟ 1510	Α.7	m3	8.000,00	4,75	38.000,00	
8	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α20	ΝΟΔΟ 1530	Α.8	m3	8.000,00	0,95	7.600,00	
9	Υπόβαση οδοστρώσας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	ΝΟΔΟ 3111Β	Α.9	m2	120.000,00	2,90	348.000,00	
10	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	Α.10	m2	172.000,00	3,00	516.000,00	
11	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΝΑΥΔΡ 9.01	ΥΔΡ 6301	Α.11	m2	500,00	8,00	4.000,00	
12	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	ΝΟΔΟ 2522	Α.12	m3	100,00	95,00	9.500,00	
13	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	Α.13	m3	200,00	86,00	17.200,00	
14	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	Α.14	kg	5.000,00	1,05	5.250,00	
15	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	Α.15	kg	8.000,00	1,05	8.400,00	
16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α16	ΝΟΔΟ 1420	Α.16	m3	1.500,00	1,10	1.650,00	
17	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	Α.17	m2	8.000,00	1,10	8.800,00	
18	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	Α.18	m2	8.000,00	10,80	86.400,00	
19	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΝΑΥΔΡ 9.26	ΥΔΡ 6311	Α.19	kg	1.500,00	0,95	1.425,00	
Σε μεταφορά								1.140.837,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								1.140.837,00	
20	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΔΟ Ε04.2	ΝΟΔΟ 2652	A.20	kg	500,00	2,50	1.250,00	
21	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΝΑΟΔΟ Ε04.1	ΝΟΔΟ 2653	A.21	m	800,00	11,00	8.800,00	
22	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	ΝΑΥΔΡ 4.07	75% ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	A.22	m3	500,00	8,85	4.425,00	
23	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	A.23	m2	300,00	3,45	1.035,00	
Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΙΑ								1.156.347,00	1.156.347,00
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	A.24	m2	100,00	6,70	670,00	
2	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	ΟΙΚ 2241	A.25	m2	80,00	9,00	720,00	
3	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	A.26	m3	10,00	56,00	560,00	
4	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	A.27	m2	80,00	5,60	448,00	
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	A.28	m2	100,00	5,60	560,00	
6	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	A.29	m3	10,00	15,70	157,00	
7	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	A.30	kg	1.500,00	0,35	525,00	
8	Αποξήλωση κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Ν.22.45	ΟΙΚ 2275	A.31	m2	50,00	10,00	500,00	
9	Αποξήλωση παλαιών στεγανωτικών και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ Ν.22.60	ΟΙΚ 2236	A.32	m2	40,00	1,50	60,00	
10	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	A.33	ton	1.000,00	1,65	1.650,00	
11	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	A.34	ton.k m	2.000,00	0,35	700,00	
12	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m	ΝΑΟΙΚ 52.66.01	ΟΙΚ 5266	A.35	m2	80,00	45,00	3.600,00	
13	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΝΑΟΙΚ 52.66.02	ΟΙΚ 5267	A.36	m2	50,00	61,00	3.050,00	
14	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.11	ΟΙΚ 7211	A.37	m2	120,00	22,50	2.700,00	
15	Επικεράμωση με επισμαλτωμένα κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.18	ΟΙΚ 7211	A.38	m2	80,00	24,50	1.960,00	
16	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	ΟΙΚ 5282	A.39	m2	80,00	19,00	1.520,00	
17	Στεγανωτικές επιστρώσεις μετσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	A.40	kg	20,00	5,60	112,00	
18	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	A.41	m2	170,00	7,90	1.343,00	
19	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφάλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΝΑΟΙΚ 79.11.02	ΟΙΚ 7912	A.42	m2	50,00	13,50	675,00	
Σε μεταφορά								21.510,00	1.156.347,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								21.510,00	1.156.347,00
20	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	ΟΙΚ 5280	A.43	m3	5,00	450,00	2.250,00	
21	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υδρορροών	ΑΤΗΕ Ω.8063.01	ΟΙΚ 4257	A.44	μμ	250,00	6,00	1.500,00	
22	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική	ΑΤΗΕ 8062.3	ΗΛΜ 1	A.45	kg	100,00	14,25	1.425,00	
23	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική	ΑΤΗΕ 8062.1	ΗΛΜ 1	A.46	kg	100,00	23,47	2.347,00	
24	Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)	ΑΤΗΕ 8061.1	ΗΛΜ 1	A.47	m2	50,00	39,56	1.978,00	
25	Επισκευή ξύλινου σκελετού υφιστάμενης στέγης	ΝΑΟΙΚ Ν.52.61.04	ΟΙΚ 5262	A.48	m3	5,00	250,00	1.250,00	
26	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	ΝΑΟΙΚ Ν.79.46.01	ΟΙΚ 7934	A.49	m2	10,00	14,50	145,00	
27	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	A.50	m2	70,00	11,20	784,00	
28	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	A.51	m2	200,00	9,00	1.800,00	
29	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	A.52	m2	300,00	10,10	3.030,00	
30	Κουφώματα αλουμινίου τύπου ALBIO 129C (ανοιγόμενα) και ALBIO 225 (συρόμενα)	ΝΑΟΙΚ Ν.65.20.03	ΟΙΚ 6501	A.53	m2	20,00	230,00	4.600,00	
31	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	A.54	m2	18,00	50,00	900,00	
32	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΝΑΟΙΚ 78.30.01	ΟΙΚ 7809	A.55	m2	20,00	25,90	518,00	
33	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	A.56	kg	40,00	3,10	124,00	
34	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	A.1	m3	200,00	3,50	700,00	
35	Κατασκευή συμπτυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΝΑΥΔΡ 5.01	ΥΔΡ 6079	A.57	m3	500,00	0,60	300,00	
36	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΝΑΥΔΡ 9.01	ΥΔΡ 6301	A.11	m2	200,00	8,00	1.600,00	
37	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	A.58	m3	10,00	82,00	820,00	
Σε μεταφορά								47.581,00	1.156.347,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								47.581,00	1.156.347,00
38	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	ΝΟΔΟ 2522	A.12	m3	10,00	95,00	950,00	
39	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΥΔΡ 9.10.06	ΥΔΡ 6329	A.59	m3	50,00	90,00	4.500,00	
40	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΝΑΥΔΡ 9.26	ΥΔΡ 6311	A.19	kg	3.000,00	0,95	2.850,00	
41	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΝΑΟΔΟ Β65.1.1	ΝΟΔΟ 2311	A.60	kg	1.500,00	2,50	3.750,00	
42	Κατασκευή φατνών	ΝΑΟΔΟ Β65.2	ΝΟΔΟ 2312	A.61	m2	800,00	2,30	1.840,00	
43	Πλήρωση φατνών	ΝΑΟΔΟ Β65.3	ΝΟΔΟ 2313	A.62	m3	150,00	15,80	2.370,00	
44	Γεώφασμα διαχωρισμού	ΝΑΟΔΟ Β64.2	ΟΙΚ 7914	A.63	m2	500,00	1,65	825,00	
45	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Β36	ΝΟΔΟ 2411	A.64	m2	50,00	1,60	80,00	
46	Σιδηρά κγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	A.65	kg	200,00	4,50	900,00	
47	Σιδηρά κγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.02	ΟΙΚ 6402	A.66	kg	500,00	5,30	2.650,00	
48	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 78.34	ΟΙΚ 7809	A.67	m2	100,00	22,50	2.250,00	
49	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ 72.70	ΟΙΚ 7231	A.68	m2	50,00	67,50	3.375,00	
50	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	A.69	m2	500,00	1,70	850,00	
51	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.25	ΟΙΚ 7745	A.70	m2	300,00	6,60	1.980,00	
52	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ 77.20.01	ΟΙΚ 7744	A.71	m2	300,00	2,20	660,00	
53	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	A.72	m2	200,00	12,40	2.480,00	
54	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων, γυψοσανίδων ή τσιμεντοσανίδων	ΝΑΟΙΚ Ν.77.80	ΟΙΚ 7785.1	A.73	m2	700,00	6,00	4.200,00	
55	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα με την καθαίρεση των επιχρισμάτων όπου απαιτείται	ΝΑΟΙΚ Ν.71.31	ΟΙΚ 7131	A.74	m2	120,00	6,00	720,00	
Σε μεταφορά								84.811,00	1.156.347,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								84.811,00	1.156.347,00
56	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	ΟΙΚ 4662.1	A.75	m2	118,00	22,50	2.655,00	
57	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά σπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	A.76	m	60,00	16,80	1.008,00	
58	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια εμβαδού 0,16μ2 και άνω	ΝΑΟΙΚ N.73.33.03	ΟΙΚ 7331	A.77	m2	150,00	20,00	3.000,00	
59	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια εμβαδού κάτω των 0,16 μ2	ΝΑΟΙΚ N.73.33.02	ΟΙΚ 7331	A.78	m2	30,00	20,00	600,00	
60	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ N.73.34.02	ΟΙΚ 7326.1	A.79	m2	40,00	20,00	800,00	
61	Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.32	ΟΙΚ 7333	A.80	m2	5,00	50,50	252,50	
62	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	A.81	MM	170,00	4,50	765,00	
63	Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες με την κατασκευή του ψευδοπατώματος	ΝΑΟΙΚ N.53.41	ΟΙΚ 5341	A.82	m2	50,00	70,00	3.500,00	
64	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΝΑΟΙΚ 53.50.02	ΟΙΚ 5352	A.83	MM	95,00	6,20	589,00	
65	Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία τριστή	ΝΑΟΙΚ 52.02.02	ΟΙΚ 5204	A.84	m3	4,00	560,00	2.240,00	
66	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ 73.11	ΟΙΚ 7311	A.85	m2	20,00	22,50	450,00	
67	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΑΟΙΚ 75.41.02	ΟΙΚ 7542	A.86	MM	10,00	45,00	450,00	
68	Επιστρώσεις βαθμίδων με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΝΑΟΙΚ N.73.12	ΟΙΚ 7312	A.87	m2	10,00	40,00	400,00	
69	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.01	ΟΙΚ 7531	A.88	m2	18,00	78,50	1.413,00	
70	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.01	ΟΙΚ 7501	A.89	m2	7,00	78,50	549,50	
71	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ 42.05.03	ΟΙΚ 4207	A.90	m3	5,00	73,00	365,00	
72	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 45.01.01	ΟΙΚ 4501	A.91	m2	5,00	9,00	45,00	
73	Αντικατάσταση ξύλινων ή σιδηρών εξωτερικών κουφωμάτων με κουφώματα αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Σ.65.20.01	ΟΙΚ 6501	A.92	m2	20,00	160,00	3.200,00	
74	Θύρα πρεσσαριστή ανοιγόμενη, με ξύλινη κάσα	ΝΑΟΙΚ N.54.49	ΟΙΚ 5449	A.93	m2	12,00	320,00	3.840,00	
Σε μεταφορά								110.933,00	1.156.347,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								110.933,00	1.156.347,00
75	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλάκες μοριοσανίδων MDF, με την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού της ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ Ν.78.52	ΟΙΚ 7809	A.94	m2	50,00	20,00	1.000,00	
76	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	A.95	m3	3,00	90,00	270,00	
77	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	A.96	m3	3,00	106,00	318,00	
78	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	A.97	kg	20,00	1,01	20,20	
79	Επενδύσεις τοίχων με πέτρα μέσου πάχους 5εκ ακανόνιστου σχήματος	ΝΑΟΙΚ Ν.73.32	ΟΙΚ 7333	A.98	m2	10,00	35,00	350,00	
80	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	A.99	m2	30,00	6,70	201,00	
81	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	A.100	m2	5,00	15,70	78,50	
82	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΝΑΟΙΚ 56.21	ΟΙΚ 5617	A.101	m2	5,00	28,00	140,00	
83	Ντουλάπια-Ερμάρια από βακελίτη	ΝΑΟΙΚ Ν.56.25	ΟΙΚ 5613.1	A.102	m2	5,00	200,00	1.000,00	
84	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα	ΝΑΟΙΚ 50.10	ΟΙΚ 4713	A.103	m2	6,00	56,00	336,00	
85	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.54	ΟΙΚ 7754	A.104	m2	10,00	6,70	67,00	
86	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm, με την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού του τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ Σ.78.05	ΟΙΚ 7810	A.105	m2	16,00	12,00	192,00	
87	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ 7912	A.106	m2	10,00	7,90	79,00	
88	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ 31.02.02	ΟΙΚ 3208	A.107	m3	10,00	78,00	780,00	
89	Θερμομόνωση δωματίων με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης (λ=0,034 W/mK), πάχους 150mm	ΝΑΟΙΚ Ν.79.31.3	ΟΙΚ 7934	A.108	m2	10,00	25,00	250,00	
90	Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση ύδρευσης-αποχέτευσης ισόγειου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΑΤΗΕ Ν.8142	Η/Μ 13	A.109	TEM	1,00	4.000,00	4.000,00	
91	Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων ισόγειου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΝΑΗ/Μ Ν.62.42	Η/Μ 41	A.110	TEM	1,00	5.000,00	5.000,00	
Σε μεταφορά								125.014,70	1.156.347,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								125.014,70	1.156.347,00
92	Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων ισόγειου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΝΑΗ/Μ Ν.62.42.1	Η/Μ 48	A.111	TEM	1,00	1.800,00	1.800,00	
93	Πλήρης εγκατάσταση Θέρμανσης-Κλιματισμού-Αερισμού ισόγειου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΑΤΗΕ Ν.8693.2	Η/Μ 33	A.112	TEM	1,00	13.000,00	13.000,00	
94	Πλήρης εγκατάσταση πυροπροστασίας ισόγειου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΑΤΗΕ Σ.8201.2	Η/Μ 19	A.113	TEM	1,00	500,00	500,00	
95	Πατητή τσιμεντοκονία	ΝΑΟΙΚ Ν.80.1	ΟΙΚ 7785.1	A.114	m2	20,00	50,00	1.000,00	
96	Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 45.03	ΟΙΚ 4503	A.115	m2	150,00	13,50	2.025,00	
97	Επενδύσεις τοίχων με πέτρες μέσου πάχους 5εκ ακανόνιστου σχήματος	ΝΑΟΙΚ Ν.45.01	ΟΙΚ 7541	A.116	m2	40,00	32,00	1.280,00	
98	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα μπατικών τοίχων (λιθοδομών) διατομής άνω των 0,06 m2	ΝΑΟΙΚ Ν.49.01.02	ΟΙΚ 3213	A.117	m	50,00	19,70	985,00	
99	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Ν.77.71.01	ΟΙΚ 7771	A.118	m2	30,00	10,70	321,00	
100	Εξωτερική επένδυση και στεγανοποίηση με τσιμεντοσανίδα	ΝΑΟΙΚ Α.50.10.1	ΟΙΚ 4713	A.119	TEM	1,00	1.400,00	1.400,00	
101	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 71.01.01	ΟΙΚ 7101	A.120	m2	150,00	16,80	2.520,00	
102	Καθαίρεση λιθοδομών ή πλινθοδομών	ΝΑΥΔΡ 4.14	ΥΔΡ 6081.1	A.121	m3	50,00	11,00	550,00	
103	Εφαρμογή βαφής σε διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	ΝΑΟΙΚ Ν.48.50	ΟΙΚ 4622.1	A.122	m2	10,00	11,00	110,00	
104	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΝΑΟΙΚ 73.12	ΟΙΚ 7312	A.123	m2	120,00	28,00	3.360,00	
105	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια πορσελάνης	ΝΑΟΙΚ Ν.73.26.01	ΟΙΚ 7326.1	A.124	m2	50,00	45,00	2.250,00	
106	Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλακίδια πορσελάνης	ΝΑΟΙΚ Ν.73.35.01	ΟΙΚ 7326.1	A.125	MM	70,00	8,00	560,00	
107	Επενδύσεις παγκακιών με ξύλινες τάβλες	ΝΑΟΙΚ Ν.5226.2	ΟΙΚ 5226	A.126	m2	50,00	90,00	4.500,00	
Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								161.175,70	161.175,70
3. Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Εκσκαφή και επανεπίχωση χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων	ΑΤΗΕ Ν.9302.4	Η/Μ 10	A.127	m3	50,00	22,50	1.125,00	
2	Αποσύνδεση και αποξήλωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού	ΑΤΗΕ Τ.9392.02	Η/Μ 101	A.128	τεμ.	10,00	200,00	2.000,00	
3	Αποξήλωση ιστού οποιουδήποτε ύψους	ΑΤΗΕ Τ.9325.Α1	Η/Μ 101	A.129	τεμ.	5,00	60,00	300,00	
4	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος	ΑΤΗΕ Τ.9412	Η/Μ 59	A.130	τεμ.	5,00	18,00	90,00	
Σε μεταφορά								3.515,00	1.317.522,70

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								3.515,00	1.317.522,70
5	Πλαστικός σωλήνας Φ100-6ατμ για τη διέλευση καλωδίων	ΑΤΗΕ Ν19315.1	Η/ΛΜ 8	A.131	μμ	100,00	8,00	800,00	
6	Εκσκαφή γιά την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έρεισμα	ΑΤΗΕ 9303	Η/ΛΜ 10	A.132	m3	20,00	61,24	1.224,80	
7	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2	ΑΤΗΕ 9337.2.1	Η/ΛΜ 102	A.133	m	800,00	6,47	5.176,00	
8	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Διατομής 4 Χ 2,5mm2	ΑΤΗΕ 9337.3.1	Η/ΛΜ 102	A.134	m	500,00	6,77	3.385,00	
9	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Διατομής 4 Χ 10mm2	ΑΤΗΕ 9337.3.4	Η/ΛΜ 102	A.135	m	300,00	13,76	4.128,00	
10	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Διατομής 4 Χ 4mm2	ΑΤΗΕ 9337.3.2	Η/ΛΜ 102	A.136	m	200,00	9,34	1.868,00	
11	Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα	ΑΤΗΕ 9342	Η/ΛΜ 5	A.137	ΤΕΜ	10,00	41,91	419,10	
12	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ16, μήκους 1,5m	ΑΤΗΕ Ν19342.1	Η/ΛΜ 45	A.138	τεμ.	3,00	15,00	45,00	
13	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2	ΑΤΗΕ 9340.2	Η/ΛΜ 45	A.139	m	300,00	5,45	1.635,00	
14	Βάση ιστού οδοφωτισμού	ΑΤΗΕ Ν19311.1.1	Η/ΛΜ 101	A.140	τεμ.	10,00	200,00	2.000,00	
15	Βάση πύλλαρ 1,20x0,40x0,50m	ΑΤΗΕ Ν19311.1	Η/ΛΜ 101	A.141	τεμ.	10,00	60,00	600,00	
16	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 1,10x0,30x1,20 m	ΑΤΗΕ Ν19350.1	Η/ΛΜ 101	A.142	τεμ.	2,00	1.800,00	3.600,00	
17	Ακροκιβώτιο ιστού	Η/ΛΜ Τ1104	Η/ΛΜ 104	A.143	τεμ.	5,00	60,00	300,00	
18	Ιστός τηλεσκοπικός, ηλεκτροφωτισμού πλατειών και ΚΧ, ύψους έως 4 m	ΑΤΗΕ Ν19322.1.2	Η/ΛΜ 101	A.144	τεμ.	5,00	700,00	3.500,00	
19	Χαλύβδινος Ιστός Οδοφωτισμού	ΑΤΗΕ Ν19322.2	Η/ΛΜ 101	A.145	τεμ.	2,00	850,00	1.700,00	
20	Φωτιστικό κορυφής LED, τύπου φαναριού, παραδοσιακό, ισχύος 30-50W	ΑΤΗΕ Τ19372.2.1	Η/ΛΜ 103	A.146	τεμ.	5,00	160,00	800,00	
21	Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού, τύπου LED	Η/ΛΜ Ν160.02	Η/ΛΜ 103	A.147	τεμ.	5,00	300,00	1.500,00	
22	Ενδεδεχής έλεγχος του συνόλου των εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου	ΝΑΗ/ΛΜ Ν162.10	Η/ΛΜ 52	A.148	m2	500,00	4,00	2.000,00	
23	Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρολογικών πινάκων	ΝΑΗ/ΛΜ Ν162.11	Η/ΛΜ 52	A.149	ΤΕΜ	5,00	500,00	2.500,00	
24	Πλήρης Αντικατάσταση Ηλεκτρολογικού Πίνακα	ΝΑΗ/ΛΜ Ν162.12	Η/ΛΜ 52	A.150	ΤΕΜ	2,00	1.500,00	3.000,00	
Σύνολο : 3. Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								43.695,90	43.695,90

Σε μεταφορά									1.361.218,60
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

	Άθροισμα		1.361.218,60
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	245.019,35
	Άθροισμα		1.606.237,95
	Απρόβλεπτα	15,00%	240.935,69
	Άθροισμα		1.847.173,64
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		5.000,00
	Άθροισμα		1.852.173,64
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		900,00
	Άθροισμα		1.853.073,64
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		1.765,07
	Άθροισμα		1.854.838,71
	ΦΠΑ	24,00%	445.161,29
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		2.300.000,00

Αγιά, 8/09/2025

Οι Συντάκτριες

Ευμορφία Ντουλούλη
Πολιτικός Μηχανικός

Αθανασία Μπαρτζώκα
Τοπογράφος Μηχανικός

Αγιά, 8/09/2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν/τρια Προιστ/μενη

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/σης
Προγραμματισμού, Τεχνικών
Υπηρεσιών, Πολεοδομίας

Αθανασία Μπαρτζώκα
Τοπογράφος Μηχανικός